Saint-Ciers sur-Gironde

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS DU MAIRE N°2024-023

Ecole maternelle « La Source »
Réaménagement de locaux
Contractant : SAS GOURAUD

Le Maire de la commune de St Ciers sur Gironde ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 2122-22 et L.2122-23

Vu la délibération n°2020-09-02 du 10 septembre 2020 portant délégation du conseil municipal au maire, notamment en matière de la commande publique,

Vu la nécessité de réaménager les locaux pour la création d'un office de restauration et d'une salle de repos, à l'école maternelle « La Source »,

Vu la proposition commerciale établie par SAS GOURAUD (le Fournisseur) d'un montant de 1.749,66 € HT pour les travaux de plâtrerie en aménagements intérieurs.

DÉCIDE

Article 1 :
Est autorisée la signature de la proposition tarifaire avec :
Entreprise SAS Gouraud – 13 rue du docteur Schweitzer – 17500 JONZAC
Montant de la prestation : 1.749,66 € HT soit 2.099,59 € TTC
Crédits inscrits à l'article 21351 – Opération 103 du budget primitif 2024 de la commune

Article 2 :
Il sera rendu compte de la présente décision à la prochaine séance du Conseil Municipal.

Article 3 :
La présente décision sera transmise à Madame la Sous-préfète de Blaye pour contrôle de légalité, et au comptable du SGC de St André de Cubzac. Il en sera rendu compte au prochain Conseil Municipal.

Certifié exécutoire :
Reçu en Préfecture le 12.04.2024
Publié ou notifié le 16.04.2024

A St Ciers-sur-Gironde, le 11 avril 2024

le Maire ,

Pierre CARITAN.

Accusé de réception en préfecture
033-213303894-20240411-DM2024-023-AR
Date de réception préfecture : 12/04/2024

PLATRERIE SECHE
ET TRADITIONNELLE

ISOLATION

A. Y. GOURAUD SAS
Qualibat 4111 - 4132 EFF.2

13, Rue du Docteur Schweitzer - 17500 JONZAC - Tél . 05 46 48 10 32 - Fax : 05 46 86 12 50
E-Mail : sarlgouraud@wanadoo.fr

D E V I S

Numéro : 981989 **Date :** 08/11/23

Description:
Travaux d'isolation et de plâtrerie sur les bâtiments communaux

Chantier: St Ciers sur Gironde

Commune de St Ciers sur Gironde
32 avenue de la République

33820 SAINT CIERS SUR GIRONDE

	Désignation	Un	Quantité	Prix unit.	Montant H.T.
	TRAVAUX DE PLATRERIE				
1	**Village de Vacances (main d'oeuvre pour 3 maisons)**				
1.1	Doublage BA 13 standard sur ossature métallique y compris isolant .	M2	143,80	23,70	3 408,06
1.2	Retour d'embrasure des menuiseries existantes.	ML	76,50	12,90	986,85
1.3	Cloison de dsitribution type placostil 96/70 y compris isolant Par 70 mm.	M2	30,60	29,80	911,88
1.4	Pose de portes à galandage	U	6,00	80,00	480,00
1.5	BA sur Arêtes sur tous les angles saillants.	ML	76,50	6,70	512,55
1.6	Façon de joints.	M2	205,00	4,70	963,50
	Village de Vacances (main d'oeuvre pour 3 maisons)				**7 262,84**
2	**Salle annexe de la mairie**				
2.1	Doublage BA 13 standard sur ossature métallique y compris isolant en laine de verre GR32 ép 100mm et façon de joints.	M2	66,30	47,50	3 149,25
2.2	Plafond type Tonga dalles 600*600*20 mm blanc sur ossature T de 24 laquée blanche.	M2	30,50	38,90	1 186,45
2.3	Fourniture et pose de laine de verre de type IBR 200mm	M2	30,50	17,00	518,50
2.4	Embrasures sur menuiseries existantes	ML	17,30	29,00	501,70
2.5	BA sur Arêtes sur tous les angles saillants.	ML	17,30	6,70	115,91

Accusé de réception en préfecture
033-213303894-20240411-DM2024-023-AR
Date de réception préfecture : 12/04/2024

	Désignation	Un	Quantité	Prix unit.	Montant H.T.
	TOTAL Salle annexe de la mairie				**5 471,81**
3	**Ecole Maternelle La Source**				
3.1	Cloisons de distribution 72/48 y compris isolant PAR 45 mm et façon de joints.	M2	8,30	48,70	404,21
3.2	Fournituire et pose d'un bloc porte93/204 âme pleine.	U	1,00	390,00	390,00
3.3	Condamnation d 'une porte avec 2 BA13 sur ossatuire y compris PAR.	F	1,00	270,00	270,00
3.4	Raccord de tableau suite à la création d'un passage libre. (tableau + linteau)	ML	12,40	20,00	248,00
3.5	Dépose et évacuation en déchèterie agréee d'un ensemble de cloisons, façades de placards en bois.	F	1,00	280,00	280,00
3.6	BA sur Arêtes sur tous les angles saillants.	Ml	23,50	6,70	157,45
	TOTAL Ecole Maternelle La Source				**1 749,66**

Total H.T.	14 484,31
T.V.A. 20,00 %	2 896,86
Total T.T.C.	17 381,17
Net à payer	**17 381,17**

Accusé de réception en préfecture
033-213303894-20240411-DM2024-023-AR
Date de réception préfecture : 12/04/2024